

設計書様式 (甲)

# 設 計 書

|                  |               |                        |                               |           |         |               |   |
|------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------|---|
| 八 匜 水 道 企 業 団    |               |                        | 工事番号                          | 八水企 施 一 号 | 提出年月日   | 令 和 3 年 6 月 日 |   |
| 企 業 長            | 事務局長          | 統 括                    |                               |           | 審 査     | 設 計           |   |
| 年 度 ・ 科 目        |               | 令 和 3 年 度              | 第 1 款 ・ 第 2 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節 |           |         |               |   |
| 工 事 名            |               | 低地区第 1 - 3 工区給水補助管更新工事 |                               |           | 施 工 方 法 | 請 負           |   |
| 工 事 場 所          |               | 匝瑳市高 1 8 6 - 3 番地先     |                               |           | 工 事 日 数 | 日             |   |
| 設<br>計<br>金<br>額 | 工 事 費 総 額     |                        | 金                             |           | 円       |               |   |
|                  | ・ 工 事 価 格     |                        | 金                             |           | 円       |               |   |
|                  | ・ 消 費 税 相 当 額 |                        | 金                             |           | 円       |               |   |
|                  | 内<br>訳        | 工<br>事<br>費            | 工 種                           | 給水補助管更新 工 |         | 工             | 工 |
| 工 事 費            |               |                        | 円                             |           | 円       | 円             |   |
| ( 請 負 額 )        |               |                        | ( )                           |           | ( )     |               |   |
| 計                |               |                        |                               |           |         |               |   |

## 設計書様式（甲）

| 設計説明（工事概要）     |            |         | 八  匠  水  道  企  業  団 |
|----------------|------------|---------|---------------------|
| 名  称           | 形 状・寸 法    | 数  量    | 摘  要                |
| ◎給水補助管更新工      |            |         |                     |
| ・配水用ポリエチレン管布設工 | φ 50mm     | 23.88 m | (平面延長 23.80m)       |
| ・ソフト仕切弁設置工     | φ 50mm     | 1 基     |                     |
| ・排水弁設置工        | φ 40mm×45° | 1 基     | (L=1.00m)           |
| ・給水取出し工        |            | 4 箇所    | 丙 φ 13mm 4箇所        |
| ◎給水補助管撤去工      |            |         |                     |
| ・鋼管撤去工         | φ 40mm     | 3.80 m  |                     |
| ・硬質塩化ビニル管撤去工   | φ 40mm     | 22.50 m |                     |
| ・止水栓撤去工        | φ 40mm     | 1 基     |                     |
|                |            |         |                     |
|                |            |         |                     |