

第 1 号 内訳書 配水管土工費

HPPE φ 50

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	163.14			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	163.14			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	48.9			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	59.2			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	2.5			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	7.4			第 6 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.7			第 7 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	48.9			第 8 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m ²	48.9			第 9 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m ²	48.9			第 10 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 配水管材料費

HPPE φ 50

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 受口付	本	16			
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 両挿し	本	1			
E F フランジ	φ 50mm 受け・FCD	ケ	1			
E F S ベンド	φ 50mm×H300mm 片受	ケ	1			
E F ベンド	φ 50mm×45° 片受	ケ	1			
E F ベンド	φ 50mm×90° 両受	ケ	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : H P P E	ケ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ 50mm	枚	1			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 7 5 (S U S) φ 75mm ~ φ 150mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm ~ φ 200mm	ケ	8			
EF変換ソケット (おす)	φ 50mm	ケ	1			

第 2 号 内訳書 配水管材料費

HPPE φ 50

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V S P 径違いソケット	φ 50mm × φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
V S P ニップル	φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
排水弁	φ 40mm × 45°	ヶ	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 50mm 溶剤浸透防護	枚	17			
明示テープ	巾 30mm × 1. 0m	m	24. 4			
明示シート (W)	巾 150mm × 1. 0m	m	81. 6			
計						

第 3 号 内訳書 配水管労務費

HPPE φ 50

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	82.15			第 11 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	23			第 12 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	5			第 13 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 14 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径50mm	口	2			第 15 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 16 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 17 号単価表参照
排水弁・空気弁筐設置工	H=540 (鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40) φ 500	式	1			第 18 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	82.15			第 19 号単価表参照
管明示シート工		m	24.4			第 20 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	81.6			第 21 号単価表参照

第 3 号 内訳書 配水管労務費

HPPE φ 50

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 5 0 m m （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 22 号単価表参照
フランジ継手取外し工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 23 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径40mm	口	13			第 24 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径40mm	m	82.2			第 25 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 給水管土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	9			第 1 号単価表参照
舗装版切断	コンクリート	m	2			第 26 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	11			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	2.7			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.3			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.1			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.4			第 6 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.9			第 8 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m ²	2.7			第 9 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m ²	2.7			第 27 号単価表参照
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m ³ 未満	m ³	0.04			第 28 号単価表参照

第 4 号 内訳書 給水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	コンクリート塊	m3	0.04			第 29 号単価表参照
人力掘削（床掘）工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m3	0.6			第 30 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m3	0.04			第 31 号単価表参照
人力埋戻し工	発生土	m3	0.6			第 32 号単価表参照
人力転圧工	人力締固め	m3	0.6			第 33 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	0.4			第 34 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	0.4			第 35 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 給水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 50mm × φ 20mm	ヶ	3			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 20mm	ヶ	3			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	1			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	10.5			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	3			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm × 13mm 伸縮	ヶ	1			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	1			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	1			
計						

第 6 号 内訳書 給水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径50mm	箇所	3			第 36 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	10.5			第 37 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	3			第 38 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	2			第 39 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径13mm	箇所	1			第 40 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	1			第 41 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	10.5			第 42 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 43 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 仮配管土工費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	21.5			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	21.5			第 2 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	13.3			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4			第 4 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.7			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.1			第 6 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2			第 8 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m ²	6.7			第 44 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m ²	6.7			第 9 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m ²	13.3			第 10 号単価表参照
人力掘削 (床掘) 工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m ³	1.2			第 30 号単価表参照

第 7 号 内訳書 仮配管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻し工	発生土	m ³	1.2			第 32 号単価表参照
人力転圧工	人力締固め	m ³	1.2			第 33 号単価表参照
舗装版切断	コンクリート	m	2			第 26 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	2			第 2 号単価表参照
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3 m ³ 未満	m ³	0.04			第 28 号単価表参照
人力積込	コンクリート塊	m ³	0.04			第 29 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.04			第 31 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m ²	0.4			第 34 号単価表参照
コンクリート舗装工 (材料)		m ²	0.4			第 35 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	0.4			第 45 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層	m ²	0.4			第 46 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 8 号 内訳書 仮配管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形ソケット (VP用)	V φ 40mm×P φ 25mm SKX	ヶ	1			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	76.7			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	9.35			
P P チーズ	φ 25mm×φ 20mm	ヶ	2			
P P ソケット	φ 25mm×φ 20mm	ヶ	1			
P P ソケット	φ 20mm	ヶ	3			
計						

第 9 号 内訳書 仮配管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径40mm	口	1			第 47 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	76.7			第 48 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	9.35			第 37 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	6			第 49 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	9			第 39 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	3			第 50 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	3			第 38 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	1			第 51 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径25mm	m	76.7			第 52 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	9.35			第 42 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径25mm	口	12			第 53 号単価表参照

第 9 号 内訳書 仮配管労務費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 43 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 本復旧土工費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	93.06			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	93.06			第 2 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	192.9			第 54 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	9.7			第 55 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	192.9			第 56 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	192.9			第 57 号単価表参照
計						