

第 1 号内訳書 仮配管布設・撤去工

市道As・Co舗装道

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	38.97			第 1 号単価表参照
舗装版切断	コンクリート	m	24.22			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	63.19			第 3 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	24.6			第 4 号単価表参照
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²	4.8			第 5 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	9.6			第 6 号単価表参照
人力掘削（床掘）工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m ³	0.8			第 7 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.2			第 8 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.5			第 9 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.9			第 10 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離2.5km	m ³	0.2			第 11 号単価表参照

第 1 号 内訳書 仮配管布設・撤去工

市道As・Co舗装道

1式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3			第 12 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.1			第 13 号単価表参照
山砂埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			第 14 号単価表参照
人力埋戻し工	発生土	m3	0.8			第 15 号単価表参照
人力転圧工	人力締固め	m3	0.8			第 16 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 発生材	m2	10.3			第 17 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 発生材	m2	9.7			第 18 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	9.4			第 19 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	29			第 20 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	0.5			第 21 号単価表参照
コンクリート舗装工(材料)		m2	0.5			第 22 号単価表参照

第 1 号 内訳書 仮配管布設・撤去工

市道As・Co舗装道

1式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	1			第 23 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書

仮設リース費

SUS φ 50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	直管4m×30日	本	15			
REPCS-G型 50A	直管2m×30日	本	2			
REPCS-G型 50A	直管1m×30日	本	7			
REPCS-G型 50A	直管0. 5m×30日	本	4			
REPCS-G型 50A	直管0. 3m×30日	本	2			
REPCS-G型 50A	フレキ管1m×30日	本	10			
REPCS-G型 50A	バルブ×30日	本	4			
REPCS-G型 50A	エルボ×30日	本	14			
REPCS-G型 50A	チーズ×30日	本	1			
REPCS-G型 50A	接続短管×30日 S×F、U×U	本	2			
REPCS-G型 50A	撤去用直管×30日	本	2			

第 2 号 内訳書 仮設リース費

SUS φ 50mm

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
REPCS-G型 50A	取出短管×30日	本	3			
バルブBOX	φ125 ヘッドのみ	個	3			
給水ホース	20A×3.0m	本	5			
給水ホース	20A×1.5m	本	5			
仮配管運搬費	4t	台	1			
計						

第 3 号 内訳書 仮設購入材

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : V P	ヶ	1			
めねじ付メーターソケット	φ 20mm	ヶ	3			
割 T 字管・本管 C I P 用	φ 150mm×φ 50mm フランジ形	ヶ	1			
フランジボルト・ナット	M 1 6 × 6 5 (S U S) φ 50mm	本	4			
フランジボルト・ナット用平座金	M 1 6 用 (S U S) φ 50mm～φ 200mm	ヶ	8			
フランジパッキン (全面形)	φ 50mm	枚	1			
計						

第 4 号 内訳書 仮設労務費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	鋼管 F12 呼び径65mm以下	口	1			第 24 号単価表参照
フランジ継手撤去工	鋼管 F12 呼び径65mm以下	口	1			第 25 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	m	20.85			第 26 号単価表参照
ステンレス鋼管人力設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A	m	64.84			第 27 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	口	32			第 28 号単価表参照
継手接合取り外し工	REPCS-G型 呼び径50A	口	28			第 29 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	3			第 30 号単価表参照
仮設バルブ設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A	基	1			第 31 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形 1号	個	3			第 32 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 円形 1号	個	3			第 33 号単価表参照
潜水ポンプ運転工（水替）	φ 50mm （水中ポンプ） 作業時排水	日				第 34 号単価表参照

第 4 号 内訳書 仮設労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 150 × φ 50	箇所	1			第 35 号単価表参照
メカニカル継手布設工	呼び径50mm	口	2			第 36 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m 埋設、側溝内、斜面等の施工	本	5			第 37 号単価表参照
給水ホース布設撤去工	REPCS-G型 20A用 L=3.0m・1.5m	本	5			第 38 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A 埋設、側溝内、斜面等の施工	基	2			第 39 号単価表参照
取出し短管設置撤去工	REPCS-G型 呼び径50A	基	1			第 40 号単価表参照
止水栓取付け工	筐のみ取付け PP用 呼び径20mm	箇所	2			第 41 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器のみ取付け 呼び径20mm	箇所	1			第 42 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 配水管土工費

市道As Co舗装道

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	115.8			第 1 号単価表参照
舗装版切断	コンクリート	m	39.6			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	155.4			第 3 号単価表参照
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²	11.9			第 5 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	34.7			第 4 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	55.2			第 6 号単価表参照
運搬・処分費（As塊）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.7			第 8 号単価表参照
運搬・処分費（Co塊）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.2			第 9 号単価表参照
運搬・処分費（路盤廃材）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	6.4			第 10 号単価表参照
運搬・処分費（発生土）	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離2.5km	m ³	0.1			第 11 号単価表参照
発生土埋戻費（機械埋戻・人力転圧）	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.6			第 12 号単価表参照

第 5 号 内訳書 配水管土工費

市道As Co舗装道

1式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	46.2			第 13 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS-25	m2	46.6			第 19 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	46.6			第 20 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 配水管材料費

HPPE φ 50

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水用ポリエチレン直管	φ 50mm×5.0m 受口付	本	15			
E F フランジ	φ 50mm 受け・FCD	ヶ	1			
E F S ベンド	φ 50mm×H300mm 片受	ヶ	1			
E F ベンド	φ 50mm×22° 1/2 片受	ヶ	2			
E F ベンド	φ 50mm×90° 両受	ヶ	1			
E F 変換ソケット	φ 50mm (テーパおねじ)	ヶ	1			
押輪形ジョイント	φ 50mm H P P E : H P P E	ヶ	1			
ソフトシール仕切弁	φ 50mm P E 用両受7.5K	ヶ	1			
仕切弁管	φ 50mm～φ 200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	1			
ポリエチレンスリーブ	φ 50mm 溶剤浸透防護	枚	15			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	22.76			

第 6 号 内訳書 配水管材料費

HPPE φ 50

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	75.5			
V S P 径違いソケット	φ 50mm×φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
V S P ニップル	φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
排水弁	φ 40mm×45°	ヶ	1			
排水弁 B O X	φ 500mm H=500mm タイプ	組	1			
V S P プラグ	φ 40mm 管端防食形	ヶ	1			
計						

第 7 号 内訳書 配水管労務費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	76.32			第 43 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	22			第 44 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	5			第 45 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	4			第 46 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）取り外し工	呼び径50mm	口	2			第 47 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）	縦・横型 呼び径50mm	基	1			第 48 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 49 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	76.32			第 50 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	22.76			第 51 号単価表参照
管明示シート工		m	75.5			第 52 号単価表参照
フランジ継手取り外し工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 53 号単価表参照

第 7 号 内訳書 配水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 54 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 55 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 56 号単価表参照
排水弁・空気弁筐設置工	H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40) φ 500	式	1			第 57 号単価表参照
潜水ポンプ運転工 (水替)	φ 5 0 m m (水中ポンプ) 作業時排水	日				第 34 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径40mm	口	13			第 58 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径40mm	m	83.4			第 59 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 円形 3 号	個	1			第 60 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	レンコ製ボックス 円形 3 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 61 号単価表参照
小口径鋼管撤去切断工	呼び径40mm	口	2			第 62 号単価表参照
小口径鋼管布設 (人力) 撤去工	呼び径40mm	m	4.7			第 63 号単価表参照

第 7 号 内訳書 配水管労務費

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管撤去取り外し工	呼び径40mm	口	1			第 64 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	1			第 56 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 給水管土工費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	13.7			第 1 号単価表参照
舗装版切断	コンクリート	m	24			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	37.7			第 3 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	4.1			第 4 号単価表参照
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²	7.2			第 5 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	13			第 6 号単価表参照
人力掘削(床掘)工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m ³	0.5			第 7 号単価表参照
運搬・処分費(As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 8 号単価表参照
運搬・処分費(Co塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.7			第 9 号単価表参照
運搬・処分費(路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.3			第 10 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	11.7			第 13 号単価表参照

第 8 号 内訳書 給水管土工費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻し工	発生土	m3	0.5			第 15 号単価表参照
人力転圧工	人力締め固め	m3	0.5			第 16 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 MS－25	m2	11.3			第 19 号単価表参照
舗装工（車道及び路肩・人力施工）	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン13	m2	11.3			第 20 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 給水管材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 50mm × φ 20mm	ヶ	2			
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 50mm × φ 25mm	ヶ	1			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 20mm	ヶ	2			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ヶ	1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	5			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ヶ	2			
P P ソケット	φ 25mm × φ 20mm	ヶ	1			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	14. 65			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	11. 4			
乙止水栓(ボール形)	φ 20mm	ヶ	2			
乙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ヶ	1			

第 9 号 内訳書 給水管材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm 伸縮	ヶ	1			
止水栓筐 (HDS)	φ 75mm H=300mm	本	2			
止水栓筐 (F D S A)	φ 100mm H=900mm	本	1			
計						

第 10 号 内訳書 給水管労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径50mm	箇所	2			第 65 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径25mm ポリエチレン管呼び径50mm	箇所	1			第 66 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	3			第 67 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	2			第 68 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	14.65			第 69 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	11.4			第 70 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	1			第 71 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	1			第 72 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取付け 呼び径20mm	箇所	1			第 73 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	2			第 74 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 75 号単価表参照

第 10 号 内訳書 給水管労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 76 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	14.65			第 77 号単価表参照
量水器取外し工（ねじ込み接合）	量水器及び筐 呼び径20mm	箇所	1			第 78 号単価表参照
止水栓取外し工	止水栓及び筐 P P 用 呼び径20mm	箇所	2			第 79 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書 路面復旧費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	9.4			第 1 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	9.4			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	182.4			第 80 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	9.1			第 81 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	182.4			第 82 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	182.4			第 83 号単価表参照
舗装版破碎		m ²	77.2			第 84 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	19.1			第 80 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1			第 81 号単価表参照
運搬・処分費 (Co塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	7.7			第 85 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m以上)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m ²	77.2			第 86 号単価表参照

第 11 号 内訳書 路面復旧費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m2	19.1			第 82 号単価表参照
表層（車道・路肩部）		m2	96.2			第 83 号単価表参照
計						