

第 1 号 内訳書 仮配管土工費

市道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	12.2			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	12.2			第 3 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	5.2			第 4 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.9			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.3			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.4			第 7 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2			第 9 号単価表参照
路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m ²	2.6			第 10 号単価表参照
路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m ²	2.6			第 11 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	5.2			第 12 号単価表参照

第 1 号 内訳書 仮配管土工費

市道 A s 舗装道

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 2 号 内訳書 仮配管材料費

ポリエチレン管 φ20・25

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管V P 用	φ 100mm× φ 25mm	ケ	1			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 25mm	ケ	1			
ポリエチレン管	φ 25mm	m	47. 2			
P P エルボ	φ 25mm	ケ	3			
P P メーター用ユニオン	φ 25mm	ケ	2			
乙止水栓(ボール形)	φ 25mm	ケ	1			
P P チーズ	φ 25mm× φ 20mm	ケ	2			
P P ソケット	φ 25mm× φ 20mm	ケ	1			
サドル分水栓用キャップ	φ 25mm	ケ	1			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	9			
P P ソケット	φ 20mm	ケ	3			

第 2 号 内訳書 仮配管材料費

ポリエチレン管 φ20・25

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 3 号 内訳書 仮配管労務費

ポリエチレン管 φ20・25

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ビニル管）	分水栓呼び径25mm ビニル管呼び径100mm	箇所	1			第 13 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	7			第 14 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	47.2			第 15 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	11			第 16 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 17 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	6			第 18 号単価表参照
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	9			第 19 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	9			第 20 号単価表参照
サドル分水栓仮設撤去工	再利用無呼び径25mm	口	1			第 21 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径25mm	口	8			第 22 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径25mm 仮設撤去（再使用しない）	m	47.2			第 23 号単価表参照

第 3 号 内訳書 仮配管労務費

ポリエチレン管 φ20・25

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取外し工	止水栓のみ取外し P P 用 呼び径25mm	箇所	1			第 24 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 25 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積み込み工	呼び径20mm 仮設撤去（再使用しない）	m	9			第 26 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書

配水管土工費

市道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	91.2			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	91.2			第 3 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	29.5			第 4 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	36.2			第 5 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	1.5			第 6 号単価表参照
運搬・処分費 (路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	4.4			第 7 号単価表参照
運搬・処分費 (発生土)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離2.5km	m ³	0.1			第 27 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.9			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.4			第 8 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	22.4			第 9 号単価表参照
路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m ²	29.5			第 11 号単価表参照

第 4 号 内訳書 配水管土工費

市道 A s 舗装道

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m ²	29.5			第 12 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3.1			第 28 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 配水管材料費

ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ100
配水用ポリエチレン管 φ50

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易止水栓	VP φ100mm	基	1			
仕切弁篭	φ50mm～φ200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	1			
ゴム輪形H I V P直管	φ100mm×5.0m	本	1			
ゴム輪形V P拔出防止金具	φ100mm ショート	ケ	1			
V P用押輪形ジョイント	φ100mm V S ロング	ケ	1			
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	0.67			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	3.1			
割T字管・本管V P用	φ100mm×φ50mm フランジ形	ケ	1			
E Fフランジ	φ50mm 受け・FCD	ケ	1			
フランジパッキン (全面形)	φ50mm	枚	1			
フランジボルト・ナット	M16×65 (SUS) φ50mm	本	4			

第 5 号 内訳書 配水管材料費

ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ100
配水用ポリエチレン管 φ50

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト・ナット用平座金	M16用 (SUS) φ50mm～φ200mm	ヶ	8			
配水用ポリエチレン直管	φ50mm×5.0m 受口付	本	8			
ソフトシール仕切弁	φ50mm PE用両受7.5K	ヶ	1			
仕切弁筐	φ50mm～φ200mm 廻り止め防止機能付 ねじ式	組	1			
EFSベンド	φ50mm×H300mm 片受	ヶ	1			
EFベンド	φ50mm×90° 両受	ヶ	1			
EF変換ソケット	φ50mm (テーパおねじ)	ヶ	1			
ポリエチレンスリーブ	φ50mm 溶剤浸透防護	枚	8			
排水弁	φ40mm×45°	ヶ	1			
VSPニップル	φ40mm 管端防食形	ヶ	1			
VSP径違いソケット	φ50mm×φ40mm 管端防食形	ヶ	1			

第 5 号 内訳書 配水管材料費

ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ 100
配水用ポリエチレン管 φ 50

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	巾30mm×1.0m	m	11.46			
明示シート (W)	巾150mm×1.0m	m	39.7			
計						

第 6 号 内訳書 配水管労務費

硬質塩化ビニル管 φ100
配水用ポリエチレン管 φ50

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易止水栓設置工	VP φ100mm	箇所	1			
仕切弁筐設置工	ねじ筐用	式	1			第 29 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	1			第 30 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	1.3			第 31 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm 離脱防止金具を使用	口	1			第 32 号単価表参照
硬質塩化ビニル管(メカニカル継手)布設工	呼び径100mm	口	2			第 33 号単価表参照
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工	フランジ短管ドレッサージョイント 呼び径100mm	箇所	1			第 34 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ50mm	m	0.67			第 35 号単価表参照
管明示シート工		m	3.1			第 36 号単価表参照
潜水ポンプ運転工(水替)	φ50mm (水中ポンプ) 作業時排水	日				第 37 号単価表参照
不断水連絡工	φ100×φ50	箇所	1			第 38 号単価表参照

第 6 号 内訳書 配水管労務費

硬質塩化ビニル管 φ100
配水用ポリエチレン管 φ50

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径65mm以下	口	1			第 39 号単価表参照
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 40 号単価表参照
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径50mm	m	40.55			第 41 号単価表参照
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	13			第 42 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	4			第 43 号単価表参照
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	40.55			第 44 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力)	縦・横型 呼び径50mm	基	1			第 45 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 50mm	m	11.46			第 35 号単価表参照
管明示シート工		m	39.7			第 36 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 46 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 47 号単価表参照

第 6 号 内訳書 配水管労務費

硬質塩化ビニル管 φ100
配水用ポリエチレン管 φ50

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁・空気弁筐設置工	H=540(鉄蓋100, 上部200, 下部200, 底40) φ 500	式	1			第 48 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	2			第 30 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径100mm	m	1.3			第 49 号単価表参照
小口径鋼管撤去切断工	呼び径50mm	口	1			第 50 号単価表参照
小口径鋼管撤去（人力）工	呼び径50mm	m	1.5			第 51 号単価表参照
小口径鋼管撤去切断工	呼び径40mm	口	1			第 52 号単価表参照
小口径鋼管撤去（人力）工	呼び径40mm	m	2.3			第 53 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径40mm	口	6			第 54 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径40mm	m	33.5			第 55 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	鉄蓋 円形 3 号	個	1			第 56 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	レジンCo製ボックス 円形 3 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 57 号単価表参照

第 6 号 内訳書 配水管労務費

硬質塩化ビニル管 φ 100
配水用ポリエチレン管 φ 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 7 号 内訳書

給水管土工費

市道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	5			第 2 号単価表参照
舗装版切断		m	8.6			第 58 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	13.6			第 3 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	3.2			第 4 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.2			第 5 号単価表参照
人力掘削(床掘)工	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m ³	0.4			第 59 号単価表参照
運搬・処分費(As塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.1			第 6 号単価表参照
運搬・処分費(Co塊)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.2			第 60 号単価表参照
運搬・処分費(路盤廃材)	ダンプトラック2t積・バックホウ山積0.13m ³ 運搬距離6.5km	m ³	0.3			第 7 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			第 9 号単価表参照
発生土埋戻費(機械埋戻・人力転圧)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1			第 8 号単価表参照

第 7 号 内訳書 給水管土工費

市道 A s 舗装道

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土埋戻費(機械埋戻・機械転圧)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4			第 9 号単価表参照
人力埋戻し工	発生土	m3	0.4			第 61 号単価表参照
人力転圧工	人力締固め	m3	0.4			第 62 号単価表参照
路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1.7			第 63 号単価表参照
路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	1.5			第 64 号単価表参照
舗装工(車道及び路肩・人力施工)	仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン 1 3	m2	1.5			第 12 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1.7			第 65 号単価表参照
コンクリート舗装工(材料)		m2	1.7			第 66 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 給水管材料費

ポリエチレン管 φ 20

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓・本管 P P 用	φ 50mm × φ 20mm	ヶ	3			
P P 分止水栓用ユニオン	φ 20mm	ヶ	3			
ポリエチレン管	φ 20mm	m	16. 1			
P P メーター用ユニオン	φ 20mm	ヶ	3			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm 伸縮	ヶ	1			
丙止水栓(ボール形)	φ 20mm × 13mm 伸縮	ヶ	2			
計						

第 9 号 内訳書 給水管労務費

ポリエチレン管 φ20

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径50mm	箇所	3			第 67 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	3			第 18 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	16.1			第 20 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取付け 呼び径20mm	箇所	1			第 68 号単価表参照
量水器取付け工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取付け 呼び径13mm	箇所	2			第 69 号単価表参照
ポリエチレン管撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 25 号単価表参照
撤去ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	26.2			第 70 号単価表参照
量水器取外し工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取外し 呼び径20mm	箇所	1			第 71 号単価表参照
量水器取外し工（ねじ込み接合）	量水器及び筐取外しけ 呼び径13mm	箇所	2			第 72 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 路面復旧費

市道 A s 舗装道

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	15.18			第 2 号単価表参照
舗装版切断水処分費及び運搬費	ダンプトラック2t車 距離10km以下	m	15.18			第 3 号単価表参照
舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 舗装厚10cm以下	m ²	122			第 73 号単価表参照
運搬・処分費 (As塊)	ダンプトラック4t積・バックホウ山積0.28m ³ 運搬距離6.5km	m ³	6.1			第 74 号単価表参照
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	122			第 75 号単価表参照
表層 (車道・路肩部)		m ²	122			第 76 号単価表参照
計						