

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匁 水 道 企 業 団			工事番号		八水企 施－５０号		提出年月日		令 和 　 7 　 年		月		日		
企 業 長		事務局長		統 括		主 幹				審 査		設 計			
年 度 ・ 科 目		令 和 　 7 　 年 度			第 1 款 ・ 第 2 項 ・ 第 1 目 ・ 第 1 節										
工 事 名		低地区第 3 － 3 工区給水補助管更新工事							施 工 方 法		請 負				
工 事 場 所		匁瑳市野手17146番1022地先							工 事 日 数		90日				
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円														
	・ 工 事 価 格 金 円														
	・ 消費税相当額 金 円														
	内 訳	工 事 費	工 種		給 水 補 助 管 更 新 工			工			工				
			工 事 費		円			円			円				
		計													

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匁 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎給水補助管更新工			
・ 不断水簡易止水栓設置工（V P 用）	φ 100mm	1 箇所	
・ ゴム輪形H I V P 布設工	φ 100mm	1. 30 m	
・ 配水用ポリエチレン管布設工	φ 50mm	40. 91 m	
・ ソフトシール仕切弁設置工	φ 50mm	1 箇所	
・ 排水弁設置工	φ 40mm× 45°	1 箇所	
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 20mm	1 箇所	
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 20mm× φ 13mm	2 箇所	
◎給水補助管撤去工			
・ ゴム輪形V P 撤去工	φ 100mm	1. 30 m	
・ ビニルライニング鋼管撤去工	φ 50mm	1. 50 m	
・ ビニルライニング鋼管撤去工	φ 40mm	2. 30 m	
・ 硬質塩化ビニル管撤去工	φ 40mm	33. 50 m	
・ 給水取出し撤去工（丙止水栓）	φ 20mm	1 箇所	
・ 給水取出し撤去工（丙止水栓）	φ 13mm	2 箇所	